



Município de Espírito Santo do Pinhal

Av. Washington Luis, 50 - Tel: (19) 3651-9699 - www.pinhal.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA TIRADENTES

Referência: Boletim CHDU 199

Versão: Sem desonerar DATA: 05/01/2026

BDI: 23,54%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	CUSTO UNIT.(R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI(R\$)	VALOR TOTAL
		INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA TIRADENTES					
1		Serviços Preliminares					2.310,28
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50	209,64	258,99	1.165,46
1.2	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.816,08	0,24	0,30	1.144,82
2		Preparo da via a ser recapeada					4.274,01
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	3.816,08	0,91	1,12	4.274,01
3		Imprimação					31.368,18
3.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.816,08	6,65	8,22	31.368,18
4		Camada de rolamento					217.485,67
4.1	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ faixa granulométrica "C" DNIT	M3	114,48	1.537,78	1.899,77	217.485,67
TOTAL :							255.438,14

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU)		
SIGLAS	DESCRIÇÃO	%
AC	Taxa de Rateio da Administração Central	4,00%
S + G	Taxa de Seguro e garantia do empreendimento	0,80%
R	Taxa de Risco	1,27%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	1,23%
L	Taxa de Lucro	7,40%
I	Taxa de tributos	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (INSS)	
Taxa do BDI (%)		23,54%

Fórmula utiliz BDI = $\frac{(1 + AC + R + S + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{(1 - I)}$

Prefeito Municipal
Sergio Del Bianchi Junior

Resp. tecnico:

Elias Mauch Ferreira
CREA nº 5070383571