



Município de Espírito Santo do Pinhal

Av. Washington Luis, 50 - Tel: (19) 3651-9699 - www.pinhal.sp.gov.br

MEMORIA DE CALCULO

Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA TIRADENTES

Referência: Boletim CHDU 199

Versão: Sem desoneração **DATA:** 05/01/2026

BDI: 23,54%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	calculo
		INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO			
		ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO			
1		Sinalização de Obra			
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	4,50	1,50mx3,00m = 4,50m
1.2	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	3.816,08	Conforme levantamento no AutoCAD
2		Preparo da via a ser recapeada			
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	3.816,08	Conforme levantamento no AutoCAD
3		Imprimação			
3.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.816,08	Conforme levantamento no AutoCAD
4		Camada de rolamento			
4.1	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ faixa granulométrica "C" DNIT	M3	114,48	$V = \text{ÁREA} \times \text{Espessura} = 3.816,08 \times 0,03 = 114,48 \text{m}^3$

Prefeito Municipal
Sergio Del Bianchi Junior

Resp. tecnico: Elias Mauch Ferreira
CREA nº 5070383571